

| Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Vidējo tirgus vienības cenu izmaksas 2025.gadā | | | | | |
|---|--|----------------|--|------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| | | | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā, EUR |
| BRAUKTUVES UN IETVES SEGUMI | | | | | | | | |
| 1 | Nesaistītu minerālmateriālu N-III, N-IV kārtas izbūve m3 | m3 | 0.92 | 14.30 € | 13.19 € | 29.87 € | 16.19 € | 59.26 € |
| 2 | Karstā asfalta AC11 surf S-I dilumkārtas būvniecība 4 cm bie�umā | m ² | 0.02 | 13.93 € | 0.34 € | 8.44 € | 1.32 € | 10.09 € |
| 3 | Karstā asfalta SMA11 S-II dilumkārtas būvniecība 4 cm bie�umā | m ² | 0.04 | 12.50 € | 0.51 € | 8.56 € | 0.56 € | 9.63 € |
| 4 | Karstā asfalta AC11 surf S-II dilumkārtas būvniecība 4 cm bie�umā | m ² | 0.07 | 14.40 € | 1.01 € | 7.92 € | 1.12 € | 10.04 € |
| 5 | Karstā asfalta AC11 surf S-III dilumkārtas būvniecība 4 cm bie�umā | m ² | 0.08 | 14.93 € | 1.14 € | 8.18 € | 1.32 € | 10.65 € |
| 6 | Karstā asfalta AC8 surf S-III būvniecība 4 cm bie�umā | m ² | 0.12 | 14.25 € | 1.65 € | 7.75 € | 2.74 € | 12.14 € |
| 7 | Karstā asfalta AC16 surf - VK S-III dilumkārtas būvniecība 6 cm bie�umā | m ² | 0.06 | 14.63 € | 0.85 € | 11.06 € | 2.64 € | 14.54 € |
| 8 | Karstā asfalta AC22 base/bin S-III saistes/apakškārtas būvniecība 6 cm bie�umā | m ² | 0.08 | 13.58 € | 1.10 € | 8.85 € | 1.15 € | 11.10 € |
| 9 | Karstā asfalta AC22 base/bin S-IV saistes/apakškārtas būvniecība 6 cm bie�umā | m ² | 0.07 | 14.68 € | 1.02 € | 9.42 € | 1.31 € | 11.75 € |
| 10 | Plaisu aizpildīšana ar bitumenu | m | 0.05 | 13.25 € | 0.65 € | 0.84 € | 0.63 € | 2.13 € |
| 11 | Betona C35/45 seguma būvniecība 20 cm bie�umā | m ² | 1.58 | 14.49 € | 22.91 € | 48.16 € | 16.15 € | 87.22 € |
| 12 | Granīta izsijas ar frakciju 0/5 mm izlīdzinošās kārtas būvniecība vidēji 3 cm bie�umā | m3 | 4.54 | 14.31 € | 64.99 € | 56.12 € | 47.07 € | 168.18 € |
| 13 | Kattā bruģa seguma atjaunošana (veicot bruģakmens līmeņošanu) | m ² | 2.78 | 14.90 € | 41.43 € | 2.89 € | 15.65 € | 59.97 € |
| 14 | Bruģa seguma atjaunošana (veicot bruģakmens līmeņošanu) | m ² | 1.18 | 15.42 € | 18.19 € | 13.68 € | 13.03 € | 44.89 € |
| 15 | Betona bruģa (taktiļās rievotās un pumpotās joslas) seguma būvniecība 6 cm bie�umā | m ² | 2.28 | 14.31 € | 32.61 € | 15.53 € | 10.51 € | 58.65 € |
| 16 | Betona bruģa (plātņiņu) seguma būvniecība 6 cm bie�umā (salizturība 3D, slīdes pretestība USURV ≥45, pelēka krāsa, 160*160 mm) | m ² | 1.20 | 14.47 € | 17.33 € | 15.74 € | 5.24 € | 38.31 € |
| 17 | Betona bruģakmens demontāža un atjaunošana no esošā materiāla | m ² | 1.63 | 10.23 € | 16.70 € | 5.25 € | 15.85 € | 37.79 € |
| APMAĻU IZBŪVE/PĀRBŪVE | | | | | | | | |
| 18 | Brauktuves betona apmaļu pārbūve (iespējami dažādi izmēri, tajā skaitā pazeminātās un slīpās apmales, rūpnieciski ražotas liektās apmales) | m | 0.87 | 14.27 € | 12.45 € | 16.87 € | 8.32 € | 37.63 € |
| 19 | Rīgas tipa apmales uzstādīšana nobrauktuvēs | m | 2.24 | 14.46 € | 32.44 € | 74.17 € | 24.03 € | 130.64 € |
| 20 | Ietves betona apmaļu izbūve/pārbūve | m | 0.62 | 14.30 € | 8.93 € | 8.47 € | 6.71 € | 24.12 € |
| SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS LĪDZEKĻI | | | | | | | | |
| 21 | Asfaltbetona ātrumaļa izbūve (aploce) | kompl. | 25.41 | 14.59 € | 370.71 € | 495.85 € | 422.81 € | 1289.37 € |
| 22 | Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu | m ² | 0.49 | 13.96 € | 6.87 € | 13.72 € | 3.37 € | 23.97 € |
| 23 | Ceļa zīmju balstu ar konsoli uzstādīšana, ieskaitot betona C30/37 pamatus min. 0,30mx0,30mx0,50m | kompl. | 2.64 | 15.10 € | 39.91 € | 92.73 € | 14.44 € | 147.07 € |
| 24 | Gājēju barjeras demontāža un atkārtota uzstādīšana | m | 0.89 | 14.21 € | 12.62 € | 9.10 € | 5.68 € | 27.40 € |
| 25 | Ceļa signālstabiņu demontāža un atkārtota uzstādīšana, nomainot bojātos signālstabiņus | gab. | 0.28 | 12.78 € | 3.54 € | 22.44 € | 2.34 € | 28.32 € |
| 26 | Norobežojošo stabiņu demontāža un atkārtota uzstādīšana, nomainot bojātos stabiņus | gab. | 0.75 | 13.03 € | 9.82 € | 24.99 € | 6.89 € | 41.71 € |
| INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AKU LŪKAS | | | | | | | | |
| 27 | Peldošo aku lūku regulēšana | gab. | 5.76 | 12.85 € | 74.08 € | 93.64 € | 48.04 € | 215.76 € |
| 28 | Peldošo kapju lūku regulēšana | gab. | 4.13 | 12.47 € | 51.45 € | 50.21 € | 38.24 € | 139.89 € |
| 29 | Gūļļu lūku regulēšana | gab. | 6.18 | 14.48 € | 89.50 € | 72.28 € | 41.49 € | 203.27 € |
| 30 | Gūļļu lūku (rāmja un vāka) nomaīņa | gab. | 6.47 | 14.30 € | 92.53 € | 286.22 € | 41.02 € | 419.77 € |
| 31 | Lietus ūdens aku lūku (rāmja un vāka) nomaīņa | gab. | 6.90 | 14.35 € | 99.02 € | 307.27 € | 45.44 € | 451.72 € |
| LABIEKĀRTOJUMS | | | | | | | | |
| 32 | Apzaļumošana ar augu zemi NN-3 | m2 | 0.09 | 14.43 € | 1.28 € | 2.23 € | 1.43 € | 4.94 € |

Piezīmes: Vidējo tirgus vienības cenu iegūst, noslēdzoties kalendārajam gadam, bāzējoties uz Rīgas pilsētas infrastruktūras un transporta būvju izbūves, pārbūves un atjaunošanas līgumiem, kuros objekta būvzīmēšanas sastāda no ≤ 100 000 līdz ≥ 5 milj EUR bez PVN, kuriem būvniecības izmaksu aprēķins veikts atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumu Nr.239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvzīmēšanas noteikšanas kārtība" 5. pielikumam.

Departaments piesaista ekspertu būvniecības izcenojumu noteikšanai atsevišķiem objektiem, ja vienību izmaksu katalogā nav attiecīgais vai pielīdzināmā būvzīmēšanas sadaļas izcenojuma (būvdarbu nosaukums/veids).